CCTP - Lot 2 - Reseau acier pre-isole

4.2 - Tubes et pieces pre-isolees

Les canalisations seront en acier pre-isole serie 2, conformes a l'EN 253, tubes de 12 m, gaine PEHD, fils d'alarme integres. Fournisseur agree par le maitre d'oeuvre. Les pieces speciales (coudes, tes, reductions, points fixes) sont pre-isolees d'usine.

4.5 - Assemblage par soudage

Les soudures bout a bout seront executees par des soudeurs qualifies selon EN ISO 9606-1, procede 111 ou 141 selon DMOS valide. 10 % des soudures feront l'objet d'un controle radiographique, choix des joints par le maitre d'oeuvre. Toute soudure non conforme sera refaite aux frais de l'entreprise, controle a 100 % de la serie suivante.

4.7 - Manchons et retraction

Les jonctions de gaine seront realisees par manchons electrosoudables avec controle d'etancheite a l'air (0,2 bar, 2 min) avant injection de mousse. Les fils d'alarme seront raccordes et testes a chaque jonction.

5.1 - Epreuves

Epreuve hydraulique a 1,5 fois la pression de service pendant 24 heures par troncon, PV contradictoire avec le maitre d'oeuvre. Le rincage et le remplissage en eau adoucie sont a la charge de l'entreprise.

6.3 - Tranchee et remblais

La fourniture et la pose en tranchee ouverte incluent le lit de pose en sable 0/4, le remblai en sable jusqu'a 10 cm au-dessus de la generatrice superieure et le grillage avertisseur. Les terrassements sont au lot 1.